Darbu/ materiālu apjomi			
	I. SADALNES UN EL. IEKĀRTAS		
1.1	Sadalne SS-3 v.a. metāla korpuss, ar slēdzeni (Individuāli kompl. sk. lapu EL-3)	kompl.	1
	Galvenie sadalnes kompl. materiāli		
1.1.1	Blokslēdzis ABB XLP2 3P 400A	gab.	3
1.1.2	Slodzes pārslēdzis OT250E03CP 3P 250A I-O-II	gab.	3
1.1.3	Kopnes Cu 400A	kompl.	1
1.1.4	Drošinātāji NH-2, 200A	gab.	3
1.2	Drošinātāji NH-2, 315A (uzstādīt transformatora apakšstacijas sekciju blokslēdžos)	gab.	6
	II. EL. KABEĻI UN GALA APDARES		
2.1	Kabelis Al AXPK-PLUS HF 4x240	m	415
2.2	Gala apdare Cellpack SEH4 4x78-36, 4x95-240	gab.	4
	III. CITI MATERIĀLI UN DARBI		
3.1	Kabeļu trepe ar stiprinājumu komplektu montāžai pie griestiem, sienas, platums 600mm	m	20
3.2	Ø110mm urbumi kabeļu šķērsojumiem ar sienām	gab.	18
3.3	Aizsargcaurule HF Ø110mm (montāžai šķērsojumos ar sienām)	m	10
3.4	Kabeļu plauktu montāžas materiāli	objekts	1
3.5	Montāžas materiāli	objekts	1
3.6	El. iekārtu testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā	objekts	1

Piezīmes:

1. Specifikācijā minētie izstrādājumu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes un ekspluatācijas prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti!

2. Materiālu apjomos var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot tāmi, jāņem vērā agrākā pieredze līdzīgu objektu izbūvē.

3.Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā

06.07.2020 K. Mūrnieks