LĪGUMS Nr._____
par nepārtrauktas plūsmas sterilizācijas iekārtas tehnisko apkopi

Rīgā, 2015.gada ___.augustā

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628 *(turpmāk tekstā – **„Pasūtītājs”**)*, kuru saskaņā ar statūtiem un 2015.gada 28.jūlija pilnvaru Nr.A1/1.1-18/15/26 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un

SIA „Biotecha Latvia”, reģistrācijas Nr.40103648320 *(turpmāk tekstā – **„Izpildītājs”**)*, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Sergejs Andrejevs, no otras puses,

katra atsevišķi turpmāk tekstā saukta *„Puse”*, bet abas kopā – *“Puses”*,

ņemot vērā Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Nepārtrauktas plūsmas sterilizācijas iekārtas „Steris-300-CED-1000-S7” tehniskās apkopes darbu veikšana stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs””, id. Nr.RAKUS 2015/45M, rezultātus, noslēdza šādu līgumu *(turpmāk tekstā – „Līgums”)*:

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas veikt nepārtrauktas plūsmas sterilizācijas iekārtas „STERIS-300-CED-1000-S7” *(turpmāk tekstā – „Iekārta”)* tehniskās apkopes darbus atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1 „Tehniskā specifikācija” *(turpmāk tekstā – „Darbi”).*

1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa *(turpmāk tekstā – „PVN”)* ir līdz **33 400,00 EUR** (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti *euro*). Darbu cenas norādītas Līguma Pielikumā Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.

2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši norēķinu brīdī spēkā esošajai likmei.

2.3. Līguma kopējā cenā ar PVN ietilpst Darbi, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.

2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.5. Visi šī Līguma ietvaros veiktie maksājumi ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no tā, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.

3. Darbu veikšanas kārtība

3.1. Darbi veicami Pasūtītāja stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā, Linezera ielā 3, Rīgā *(turpmāk tekstā – „Objekts”).*

3.2. Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija”, kā arī sniedz informāciju Pasūtītājam par Iekārtas darbības traucējumiem un to novēršanu.

3.3. Izpildītājs veic Darbus ar savu darbaspēku, iekārtām, materiāliem un citiem Darba veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, tomēr tam, saņemot piekrišanu no Pasūtītāja, ir tiesības pēc vajadzības slēgt apakšlīgumus ar trešajām personām atsevišķu Darba posmu izpildei. Šajā gadījumā Izpildītājs saglabā pilnu atbildību par Līguma saistību

pienācīgu izpildi.

3.4. Izpildītājs 1 (vienu) reizi mēnesī iesniedz Pasūtītajam parakstīšanai izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums Nr.3) un izraksta rēķinu.

3.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana notiek tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pārbaudījis Darbu izpildi un Izpildītājs uz sava rēķina ir novērsis visus Darbu izpildes trūkumus, ja tādi Pasūtītāja veiktās pārbaudes laikā ir konstatēti**.**

3.6. Konstatējot trūkumus Darbu izpildē, Pasūtītājs sastāda Pretenziju aktu. Pretenziju akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina, un šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pretenziju akta sastādīšanas brīža, novērš tajā norādītos trūkumus. Darbu izpildes trūkumu novēršanai noteiktais termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

3.7. Ja šī Līguma darbības laikā ir nepieciešams veikt neplānotus Iekārtas remontdarbus, tad Izpildītājam ir jāsastāda Defektu akts un jāsagatavo nepieciešamo remontdarbu un materiālu cenu piedāvājums, norādot izpildes termiņus un samaksas kārtību. Defektu akts un piedāvājums ir jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam.

3.8. Par neplānotajiem remontdarbiem un to izpildē izlietotajām rezerves daļām Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto rēķinu, maksā tikai tad, ja ar Pasūtītāju šie remontdarbi ir rakstveidā saskaņoti.

3.9. Darbu garantijas laiks ir 6 (seši) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

4. Izpildītāja pienākumi

4.1. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbu izpildi, ievērojot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus.

4.2. Ja tas nepieciešams, Izpildītājs Darbu veikšanas laikā uzstāda attiecīgus brīdinājumus vai norobežojumus.

4.3. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam rekomendācijas Iekārtas darbības efektivitātes uzlabošanai un slēdzienus par Iekārtas darbības traucējumiem.

4.4. Iepriekš, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) diennakti pirms Darbu uzsākšanas, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju ierašanās laiku Objektā.

4.5. Izpildītājs veiktos Darbus un Iekārtas darbībā konstatētās problēmas reģistrē Iekārtas ekspluatācijas žurnālā.

4.6. Izpildītājam ir pienākums neizpaust trešajām personām Darbu veikšanas laikā iegūto informāciju bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

4.7. Iekārtas bojājuma gadījumā Izpildītāja pārstāvim Objektā jāierodas 2 (divu) stundu laikā no telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās un 12 (divpadsmit) stundu laikā no telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža brīvdienās un svētku dienās.

4.8. Līguma 4.1. līdz 4.7.punktā iekļautais Izpildītāja pienākumu uzskaitījums nav uzskatāms par izsmeļošu – Izpildītājam ir arī citi no Līguma izrietoši pienākumi.

5. Pasūtītāja pienākumi

5.1. Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja padarītajiem darbiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina Izpildītāju ar darbinieku uzturēšanās atļaujām slēgtās teritorijās (ja tādas nepieciešamas), kā arī informē Izpildītāju apstākļiem, kuri var ietekmēt Darbu veikšanu.

5.3. Pasūtītājs nodrošina Iekārtas ekspluatāciju atbilstoši Iekārtas ekspluatācijas instrukcijām un Izpildītāja norādījumiem.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Iekārtas ekspluatācijas žurnāla glabāšanu Objektā.

5.5. Līguma 5.1. līdz 5.4.punktā iekļautais Pasūtītāja pienākumu uzskaitījums nav

uzskatāms par izsmeļošu – Pasūtītājam ir arī citi no Līguma izrietoši pienākumi.

6. Pušu atbildība

6.1. Ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 noteiktajam periodiskumam, tas par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās.

6.2. Ja Pasūtītājs par izpildītajiem Darbiem neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas par katru nokavēto dienu maksā Izpildītajam līgumsodu 0,05% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.

7. Nepārvarama vara

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līguma izpratnē nozīmē tādus apstākļus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara darbība, streiki, jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Nepārvaramas varas iestāšanās aptur šī Līguma darbību.

7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, par to rakstiski jāinformē otra Puse tiklīdz tas kļuvis iespējams.

7.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma darbība ir apturēta ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši izriet no nepārvaramas varas apstākļiem.

8. Strīdu risināšana

8.1. Strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

8.2. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

9. Līguma spēkā esamība un izbeigšana

9.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz **2 (diviem) gadiem.**

9.2. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, vai netiek ievērots Darbu izpildes periodiskums, vai Pasūtītājam Darbu izpilde turpmāk nav nepieciešama.

10. Citi noteikumi

10.1. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un Pušu parakstītie grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti.

10.2. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā esoši, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

10.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, rekvizīti, īpašnieki vai paraksttiesīgās personas, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina ar nepaziņošanu nodarītie zaudējumi.

10.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.5. Pasūtītājs Līgumā noteikto saistību izpildei (tai skaitā, aktu parakstīšanai) pilnvaro Laboratorijas inženieri Viktoru Jeļisejevu, tālrunis: 67014707, e-pasts: viktors.jelisejevs@aslimnica.lv .

10.6. Izpildītājs Līgumā noteikto saistību izpildei (tai skaitā, aktu parakstīšanai) pilnvaro Sergeju Andrejevu, tālrunis: 28356538, e-pasts: sergejs@biotecha.lv .

10.7. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija", pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums" un pielikumu Nr.3 „Nodošanas-pieņemšanas akts" ir sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV24 HABA0001407045905

_____
A.Slokenberga

_____
K.Plūme

IZPILDĪTĀJS:
SIA "Biotecha Latvia"
Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. 40103648320
Banka: AS „Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551036087986

_____
S.Andrejevs

Pielikums Nr.1

pie 2015.gada ___.augusta līguma Nr._____

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mehāniskā sistēma.

Iekārta	Periodiskums	Īss apraksts	Ekspluatāc. instrukc. p-ts
Iekārtas filtri	Pēc nepieciešamības	Tīrīšana, sterilizēšana	3.2.1
Drošības vārsts	Vienreiz mēnesī	Apskate, pārbaude	3.2.2
Spiediena slēdži	Vienreiz pusgadā	Apskate, pārbaude	3.2.3
Elektromagnētiskie vadības vārsti	Vienreiz pusgadā	Apskate, pārbaude	3.2.4
Rokas vārsti	Vienreiz gadā	Apskate, pārbaude	3.2.5
Tvaika seperatori	Vienreiz gadā	Izņemšana, apskate	3.2.6
Spiedienu samazinošie vārsti	Vienreiz gadā	Izjaukšana, remonts	3.2.7
Regulējošā vārsta pārbaude	Vienreiz gadā	Izmantojot PLC	3.2.8
Pneimatiskie vārsti	Ik pēc 5000 stundām	Vizuāli, vai nav noplūde	3.2.9
Pneimatiskā cauruļsistēma	Vienreiz gadā	Vizuāli, vai nav bojājumu	3.2.10
Saspiestā gaisa padeve	Ik pēc 5000 stundām	Savienojumu blīvuma pārb.	3.2.11
Vadības vārsti	Ik pēc 5000 stundām	Pārbaude, regulēšana, remonts	3.2.12
Tri-Clamp savienojumu starplikas	Ik pēc 5000 stundām	Nomainīt piespiedsavilces	3.2.13
Gaisa filtra kasetne	Pēc nepieciešamības	Sterilizācija, kārtridža nomaiņa	3.2.14
Saspiestā gaisa filtrs	Pēc nepieciešamības	Apskate, kondensāta izlaišana	3.2.15
Līmeņa slēdži	Pēc nepieciešamības	Pārbaudīt, notīrīt	3.2.16
Magnētiski savienotie centrifugālie sūkņi	Pēc nepieciešamības	Pārbaudīt, arī kontaktorus	3.2.17
Mikseris	Pēc nepieciešamības	Pārbaudīt, arī kontaktorus	3.2.18
Gaisa filtra regulators	Vienreiz divos gados vai pēc nepieciešamības	Filtrējošā elementa nomaiņa	3.2.19
Iekārtas ķīmiskā tīrīšana	Pēc nepieciešamības	Saskaņā ar instrukciju	4.1-4.9

Vadības sistēma

Iekārta	Periodiskums	Īss apraksts	Ekspluatāc. instrukc. p-ts
Spiediena mērījumu kanāla pārbaude	Vienreiz pusgadā	Strāvas amplitūda 4-20 mA	6.1

Spiediena mērījumu ķēžu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	Saskaņā ar procedūru	6.2
Temperatūras mērījumu ķēžu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	Saskaņā ar procedūru	6.3
Savākšanas tvertnes līmeņa mērījumu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	Saskaņā ar procedūru	6.4
Reģistrētājaparāta Yokogawa DX100P kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	Saskaņā ar procedūru	6.5
Vadības sistēmas izeju/ieeju testēšana	Ik pēc 5000 stundām	Saskaņā ar PLC instrukc.	3.2.27
Jaunas programmversijas lejupielāde (Siemens)	Pēc nepieciešamības		3.2.31

Elektriskā sistēma

Iekārta	Periodiskums	Īss apraksts	Ekspluatāc. instrukc. p-ts
Gaisa filtra regulators	Vienreiz mēnesī	Kondensāta novadīšana	3.2.19
Elektroizolācija un iezemēšana	Vienreiz gadā	Pārbaudīt elektriskās komponentes, kuras pieslēg-tas maiņsprie-gumam virs 110 V	3.2.21
Trīsfāzu motoru darba strāvas un sprieguma mērīšana	Vienreiz gadā	Fāzes sprie-guma, fāzes strāvas mēr.	3.2.22
Vadības sistēmas sprieguma (24V) un strāvas mērīšana	Ik pēc 5000 stundām	$U =^{+}_{-}$ 10 %	3.2.23
Visu pievienojuma spaiļu kontaktu pārbaude	Vienreiz gadā	Ar skrūvgriezi vai uzgriežņu atslēgu piegriež	3.2.24
Drošinātāju pārbaude	Ik pēc 5000 stundām	Saskaņā ar PLC instrukc.	3.2.25
Aizsargautomātu un kontaktoru pārbaude	Ik pēc 5000 stundām		3.2.26

Tvaika ģenerators

Iekārta	Periodiskums	Īss apraksts	Ekspluatāc. instrukc. p-ts
Zema līmeņa ierobežojuma slēdzis	Ikmēnesi	Pārbaude	6.1
Tvaika temperatūras ierobežotāja kontrole	Ikmēnesi	Vai katls apstādinās	6.2
Drošības vārsta pārbaude	Ikmēnesi	Pārbaude uz atvēršanos	6.3
Tvaika spiediena ierobežotāja kontrole	Ikmēnesi	Pārbaude uz atvēršanos	6.4
Pretvārsta tīrīšana	Ikmēnesi	Atvērt,iztīrīt	6.5

Līmeņa regulatora elektrodu tīrīšana	Reizi gadā	Izņemt,notīrīt	7.1
Tvaika katla iekšpuses tīrīšana	Reizi gadā	Ar paskābinā-šanas palīdzību	7.2
Ūdens padeves tvertnes tīrīšana	Reizi gadā	Iztukšot,iztīrīt	7.3
Ūdens līmeņrāža stikla tīrīšana	Reizi gadā	Iztukšot,tīrīt	7.4
Spiediena slēdžu,manometru un savienojošo cauruļvadu tīrīšana	Reizi gadā	Notīrīt	7.5

Vispārējs

Iekārta	Periodiskums	Īss apraksts	Ekspluatāc. instrukc. p-ts
Visa aprīkojama vizuāla pārbaude	Ik pēc 5000 stundām	Procesa aprīko-juma remonts, labošana	3.2.29

Iekārtas remonta nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda defektu aktu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM remontdarbu piedāvājumu ar izpildes termiņu.

Remontdarbi tiek uzsākti pēc remontdarbu piedāvājuma rakstiskas saskaņošanas.

Veikto remontdarbu garantijas laiks – 6 mēneši.

Iekārtas bojājuma gadījumā IZPILDĪTĀJA pārstāvis ierodas objektā divu stundu laikā no telefoniska paziņojuma saņemšanas darba dienās un divpadsmit stundu laikā brīvdienās un svētku dienās.

Pielikums Nr.2

pie 2015.gada ___.augusta līguma Nr._____

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

		Tehnisko apkopju prognozējamais grafiks vienam gadam														
	Iekārta	**Periodiskums**	**I**			**II**			**III**			**IV**			**Vienas apkopes izmaksas EUR bez PVN**	**Piedāvājuma summa vienam gadam EUR bez PVN**	**Kopējā piedāvājuma summa diviem gadiem EUR bez PVN**
			x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***	***18***
1	**Mehāniskā sistēma**																
1.1.	Iekārtas filtri	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
1.2.	Drošības vārsts	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	600.00	7200.00	14400.00
1.3.	Spiediena slēdži	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	200.00	400.00	800.00
1.4.	Elektromagnētiskie vadības vārsti	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	75.00	150.00	300.00
1.5.	Rokas vārsti	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
1.7.	Tvaika seperatori	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
1.8.	Spiedienu samazinošie vārsti	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
1.9.	Regulējošā vārsta pārbaude	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
1.10.	Pneimatiskie vārsti	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	100.00	100.00	200.00
1.11.	Pneimatiskā cauruļsistēma	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	100.00
1.12.	Saspiestā gaisa padeve	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	100.00	100.00	200.00
1.13.	Vadības vārsti	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	250.00	250.00	500.00
1.14.	Tri-Clamp savienojumu starplikas	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	150.00	150.00	300.00
1.15.	Gaisa filtra kasetne	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	600.00	600.00	1200.00
1.16.	Saspiestā gaisa filtrs	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	100.00	100.00	200.00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1.17.	Līmeņa slēdži	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	150.00	150.00	300.00
1.18.	Magnētiskie savienotie centrifugālie sūkņi	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	150.00	150.00	300.00
1.19.	Mikseris	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	150.00	150.00	300.00
1.20.	Gaisa filtra regulators	Vienreiz divos gados vai pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	600.00	600.00	1200.00
1.21.	Iekārtas ķīmiskā tīrīšana	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	250.00	250.00	500.00
2	**Vadības sistēma**																
2.1.	Spiediena mērījumu kanāla pārbaude	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	50.00	100.00	200.00
2.2.	Spiediena mērījumu ķēžu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	50.00	100.00	200.00
2.3.	Temperatūras mērījumu ķēžu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	50.00	100.00	200.00
2.4.	Savākšanas tvertnes līmeņa mērījumu kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	50.00	100.00	200.00
2.5.	Reģistrētājaparāta Yokogawa DX100P kalibrēšana	Vienreiz pusgadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	50.00	100.00	200.00
2.6.	Vadības sistēmas izeju/ieeju testēšana	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	50.00	50.00	100.00
2.7.	Jaunas programmversijas lejupielāde (Siemens)	Pēc nepieciešamības	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	100.00	100.00	200.00
3	**Elektriskā sistēma**																
3.1.	Gaisa filtra regulators	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100.00	1200.00	2400.00
3.2.	Elektroizolācijas un iezemēšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00	500.00
3.3.	Trīsfāzu motoru darba strāvas un sprieguma mērīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	200.00
3.4.	Vadības sistēmas sprieguma (24V) un strāvas mērīšana	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	100.00	100.00	200.00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
3.5.	Visu pievienojuma spaiļu kontaktu pārbaude	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	200.00
3.6.	Drošīnātāju pārbaude	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	75.00	75.00	150.00
3.7.	Aizsargautomātu un kontaktoru pārbaude	Ik pēc 5000 stundām	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	75.00	75.00	150.00
4	**Tvaika ģenerators**																
4.1.	Zema līmeņa ierobežojuma slēdzis	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50.00	600.00	1200.00
4.2.	Tvaika temperatūras ierobežotāja kontrole	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50.00	600.00	1200.00
4.3.	Drošības vārsta pārbaude	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50.00	600.00	1200.00
4.4.	Tvaika spiediena ierobežotāja	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50.00	600.00	1200.00
4.5.	Pretvārsta tīrīšana	Vienreiz mēnesī	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50.00	600.00	1200.00
4.6.	Līmeņa regulatora elektrodu tīrīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
4.7.	Tvaika katla iekšpuses tīrīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
4.8.	Ūdens padeves tvertnes tīrīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
4.9.	Ūdens līmeņrāža stikla tīrīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
4.10.	Spiediena slēdžu, monometru un savienojoši cauruļvadu tīrīšana	Vienreiz gadā	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	75.00	75.00	150.00
															Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:	16 700.00	33 400.00

Pielikums Nr.3
pie 2015.gada ___.augusta līguma Nr._____

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS Nr._____
par 201__.gada _____ mēnesī veiktajiem darbiem

Rīgā, 201__.gada ___._____

PASŪTĪTĀJS: SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
IZPILDĪTĀJS: SIA „Biotecha Latvia”
Iekārta: nepārtrauktās plūsmas sterilizācijas iekārta „STERIS-300-CE-1000-S7”
Objekts: Stacionāra „Latvijas infektoloģijas centrs” laboratorija, Linezera iela 3, Rīga
Līgums: 2015.gada ___.augusta līgums Nr._____

1. Ar šo aktu zemāk parakstījušās Puses apliecina, ka IZPILDĪTĀJS saskaņā ar Līgumu 201__.gada_____ mēnesī veicis šādus darbus:

1.1. _____
1.2. _____
1.3. _____

2. Šī akta 1.punktā uzskaitītie darbi veikti atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. Piezīmes:

_____
_____
_____

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Biotecha Latvia”

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Nodeva:

_____/_____

Pieņēma:

_____/_____