INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Sašķidrinātā skābekļa tvertnes, spiediena stabilizācijas bloka un savienojošās maģistrālās caurules montāža stacionārā "Gaiļezers"

Darbu Tehniskā specifikācija - Darba pieteikums:

Atbilstoši pielikumā pievienotajai skicei (Nr14 pielikums-01) veikt:

1) sašķidrinātā skābekļa tvertnes un iztvaikotāja sistēmas montāžu uz sagatavotās šķembu pamatnes pie 1. korpusa;

2) stabilizācijas bloka montāža 1. korpusa jaunajā medicīnisko gāzu sadales telpā;

3) maģistrālās līnijas izvilkšana no sašķidrinātā skābekļa tvertnes līdz stabilizācijas blokam.

Iesniegt darbu izpildshēmu un veikt personāla apmācību montētajām iekārtām. Veikt apsekošanu, lai precīzi fiksētu darbu apjomu iesniegtajās tāmēs.

Sistēmas minimālie parametri:

- Tvertnes izmērs vismaz 6m3 (darba spiediens 12bar);
- Iztvaicētāja jauda vismaz 350 Nm3/h;
- Maģistrālo cauruļvadu izmērs izejot no tvertnes atbilstoši inženiertehniskajiem aprēķiniem, nodrošinot maksimāli iespējamo caurplūdi no iztvaikotāja;
- Stabilizācijas mezgla ražība 350 Nm3/h;
- Stabilizācijas mezgla darba spiediens 5-6 bar;