INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Reduktoru un cauruļvadu montāža palielinot darba spiedienu līnijā līdz sadales telpai stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusā

Darbu Tehniskā specifikācija - Darba pieteikums:

Atbilstoši aprakstam veikt:

1) Ø22mm maģistrālās līnijas montāžu no 9. korpusa pagraba (līnija beidzas ar manometru) uz operāciju bloka medicīnisko gāzu sadales telpu;

2) pievienot palielinātā spiediena cauruļvadu caur kolektoru un vadīt uz 3. stāva vertikālo stāvvadu, pie kura griestos montēt dublējošus reduktorus ar caurplūdi katram 150 m3/h;

3) uzstādīt ventīļus līnijas noslēgšanai no gaiteņa;

4) iesniegt darbu izpildshēmu un veikt personāla apmācību montētajām iekārtām.

Veikt apsekošanu, lai precīzi fiksētu darbu apjomu iesniegtajās tāmēs.