INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 6. stāvā

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).

Cauruļvadus marķēt ar uzlīmi ik pa 10m norādot plūsmas virzienu un gāzes nosaukumu.

Darba uzdevums:

Veikt jaunu skābekļa un saspiestā gaisa cauruļvadu un rozešu montāžu stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 6. stāvā atbilstoši stāvu plānam (pielikumā "Gailezers_9k_6st_komentari.pdf"). Veikt saspiestā gaisa maģistrālās līnijas montāžu no sadales telpas pie operāciju bloka līdz 11. stāvam, paredzot reduktoru bloka uzstādīšanu atbilstoši plānotajai plūsmai; katrā stāvā montēt ventili uz atzara. Saspiestā gaisa maģistrālās līnijas cauruļvada diametru pieņemt atbilsotši aprēķinātajam maksimālajam patēriņam 4500 L/min (22mm cauruļvads) uz visu 9. korpusa stāvu intensīvās terapijas gultām; Saspiestā gaisa stāva atzara cauruļvada diametru pieņemt atbilsotši aprēķinātajam maksimālajam patēriņam uz stāvu 500 L/min (10mm cauruļvads).