INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa un saspiestā gaisa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 3. stāvā

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);
- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).

Cauruļvadus marķēt ar uzlīmi ik pa 10m norādot plūsmas virzienu un gāzes nosaukumu.

Darba uzdevums:

Veikt jaunu skābekļa un saspiestā gaisa cauruļvadu un rozešu montāžu stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 3. stāvā atbilstoši stāvu plānam (pielikumā "Gailezers_9k_3st_komentari.pdf"). Saspiestā gaisa stāva atzara cauruļvada diametru pieņemt atbilsotši aprēķinātajam maksimālajam patēriņam uz stāvu 500 L/min (10mm cauruļvads).