INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa rozešu un ventiļa montāža stacionāra "Biķernieki" 4. stāva kreisajā spārnā

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);
- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu terminālī. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma terminālī (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu terminālī. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu terminālī (ISO 9170-2:2008).

Cauruļvadus marķēt ar uzlīmi ik pa 10m norādot plūsmas virzienu un gāzes nosaukumu.

Darba uzdevums:

Veikt 6 jaunu skābekļa rozešu un 1 ventiļa montāžu stacionāra "Biķernieki" 4. stāvā atbilstoši stāvu plānam (pielikumā "Nr24_Biķernieki_4st_stava plans ar komentariem.pdf"). Nodrošināt ventīļa montāžu nepārtraucot skābekļa piegādi uz stāva labo spārnu.