INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva labajā pusē

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);
- „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu terminālī. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma terminālī (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);
- Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu terminālī. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu terminālī (ISO 9170-2:2008).

Darba uzdevums:

Veikt jaunu skābekļa rozešu montāžu un esošo rozešu pievienošanu gaiteņa cauruļvadam stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva labajā pusē atbilstoši stāvu plānā veiktajiem komentāriem (pielikumā "Gailezers_9k_9st_labā puse komentari.pdf").