INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa rozešu un cauruļvadu montāža stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva kreisajā pusē

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).

Iesniegtā piedāvājumā tiks vērtēts arī izpildes termiņš sakarā ar steidzamu nepieciešamību veikt šos darbus, lai nodaļā var stacionēt pacientus.

Darba uzdevums:

1. Veikt jaunu skābekļa rozešu montāžu un esošo rozešu pievienošanu gaiteņa cauruļvadam stacionāra "Gaiļezers" 9. korpusa 9. stāva kreisajā pusē atbilstoši stāvu plānā veiktajiem komentāriem (pielikumā "Gailezers_9k_9st_kreisā puse komentari.pdf").
2. Veikt **intensīvās terapijas palātas saspiestā gaisa līnijas montāžu** līdz gaitenim, savstarpēju savienošanu un noslēgšanu ar ventīļiem sagatavojoties pieslēgumam jaunajai saspiestā gaisa līnijai;
3. Pievienot visas skābekļa rozetes jaunajai skābekļa līnijai;
4. Cauruļvadus marķēt ar uzlīmi ik pa 10m norādot plūsmas virzienu un gāzes nosaukumu;
5. Sagatavot veikto darbu izpildshēmu iekļaujot tajā maģistrālo līniju no stāvvada;
6. Darbu izpildes termiņš 2 dienas.