INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Skābekļa ārējo tīklu cauruļvadu montāža stacionārā Juglas ielā 20

Darbu Tehniskā specifikācija:

Gāzu sistēmas izbūves darbi veicami saskaņā ar Latvijas medicīnisko gāzu standartiem:

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmās" (LVS EN ISO 7396-1:2016);

•„Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 2. daļa: Anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmas" (LVS EN ISO 7396-2:2007);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 1. daļa: Saspiestu medicīnisko gāzu un vakuuma termināļi (EN ISO 9170-1:2017 / Scandinavian Standard SS 87 524 30);

•Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmu termināļi. 2. daļa: Anestēzijas gāzes aizvades sistēmu termināļi (ISO 9170-2:2008).

Cauruļvadus marķēt ar uzlīmi ik pa 10m, vai pēc sienas šķērsošanas, norādot plūsmas virzienu un gāzes nosaukumu.

Obligāti veikt apsekošanu, lai precīzi fiksētu darbu apjomu tāmēs.

Pirms darbu veikšanas iesniegt un saskaņot izpildshēmu ar līguma atbildīgo personu.

Iesniegtā piedāvājumā tiks vērtēts arī izpildes termiņš.

Darba uzdevums:

Veikt 21,3x1,6mm nerūsējošās tērauda caurules izbūvi no paredzētās sašķidrinātā skābekļa tvertnes laukuma līdz āra sadales telpai, saišķu sistēmas pievienošanu, cauruļvadu pievienošanu 2x 15mm maģistrālajām skābekļa līnijām, veikt spiediena testu. Pēc apsekošanas paredzamais darbu apjoms:

1. Nerūsējošā tērauda caurule d-21,3x1,6 30m
2. Stiprinājumi, pievienojumi, savienojumi, veidgabali 1 komplekts
3. Pieslēguma līnijas sagatavošanas, montāžas darbi 1 komplekts