INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Saspiestā gaisa ATLAS COPCO GA18 divu kompresoru un ATLAS COPCO FX7 divu gaisa žāvētāju apkopes darbi stacionārā "Gaiļezers"

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba pieteikums:
Veikt saspiestā gaisa kompresoru ATLAS COPCO GA18 un gaisa žāvētāju ATLAS COPCO FX7 apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafikam pēc ražotāja norādēm:

ATLAS COPCO GA18– 24000h intervāls (D apkope);

ATLAS COPCO GA18 – 8000h intervāls (B apkope);

ATLAS COPCO FX7 (2 gab.);

Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām kompresoram. Kompresora apkopi drīkst veikt tikai ražotāja grupas sertificēts servisa darbu pārstāvis. Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 1 nedēļa.