


JAUNIZBŪVĒJAMO STARPSIENU KONSTRUKCIJAS

S-1		1-ģipškartona plāksnes Knauf Blue - 2x12,5= 25mm 2-metāla profils cw100 -100mm 3- skaņasizolācija (Paroc extra) -80mm 4-ģipškartona plāksnes Knauf Blue - 2x12,5= 25mm	Knauf metāla karkasa starpsienu sistēma W112, Skaņas izolācija Rw ne mazāka par ,53 dB. Šai sienai Rw=59 dB
S-2		1-ģipškartona plāksne Knauf Blue - 15mm 2-metāla profils cw75 -75mm 3- skaņasizolācija (Paroc extra) -60mm 4-ģipškartona plāksne Knauf Blue - 15mm	Knauf metāla karkasa starpsienu sistēma W111, Skaņas izolācija netiek normēta Ugunsizturība EI60
S-3		1-masīvā ģipškartona plāksne GKF- 25mm 2-metāla profils cw50 -50mm	Knauf metāla karkasa starpsienu sistēma W628 - šahtsienas, Skaņas izolācija netiek normēta, Ugunsizturība netiek normēta

3. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS
REHABILITĀCIJAS STACIONĀRS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

demontējamās sanitārtehnikās iekārtas

no jauna uzstādāmās sanitārtehnikās iekārtas

kadastrālās uzmērīšanas lietā uzrādītās sienas un starpsienas

demontējamās starpsienas

jaunas starpsienas sīkāk skat sienu specifikācijā

plānoto būvdarbu robeža

jaunas ailes nesošā sienā

