DAINA EL
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Rīga, Hipokrāta iela 2, LV-1079

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA "DAINA EL"
Reģ. Nr. 40002064218
BRA Nr. 3308-R
Ūnijas iela 8 k-6, Rīga, LV-1084, Latvija

PASŪTĪJUMA Nr.:

2023-038

OBJEKTS:

Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra “Gaiļezers” Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā

STADIJA:

Būvprojekts

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un Būvdarbu apjomu saraksts

2023-038-ELT-901

BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS VADĪTĀJS:

Guntis Balulis

TEHNIĶIS:

Andžejs Poprockis

Ārējo elektroapgādes tīklu būvdarbu apjomu saraksts

Objekts: Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra "Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā
Pasūtījuma Nr. 2023-038

1. Dotais būvdarbu apjomu saraksts ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
2. Materiālu specifikācijā ir ietvertas visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādīti rasējumos.
3. Būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē būvprojekta risinājumi un materiālu specifikācija, kā arī montāžas tehnoloģija un palīgmateriālu izmaksas.
4. Būvprojektā uzrādītās iekārtas un materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētiem, attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst būvprojekta uzstādījumiem un apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas.
5. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. Visas izmaiņas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.
6. Darbi, kas nav atsevišķi uzskaitīti, bet ir loģiski nepieciešami uzskaitīto darbu veikšanai un materiālu un izstrādājumu iebūvei, iekļaujami uzskaitīto darbu izmaksās.

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
1		**Būves, iekārtu un kabeļu trases izbūve**			
1.1	KZS-1	Kompaktās zemspriegumu sadales būves ar pamatu būvbedres sagatavošana, būves uzstādīšana, kabeļu ievadu izbūve		kpl.	1
1.2	MSA, MSB	Zemspriegumu el. sadalnes izbūve, kompaktajā zemspriegumu sadalnes būvē		kpl.	1
1.3		Tranšeja zemsprieguma kabeļa/caurules izbūvei 0.7-1.8m dziļumā, tai skaitā tranšejas rakšana, kabeļa/caurules ieguldīšana, tranšejas aizbēršana	Apjomu precizēt	m	60
1.4		Kabeļu gala apdares un kurpju montāža		kpl.	57
1.5		Kabeļa gala pieslēgšana pie sadalnes/iekārtas		kpl.	57
1.6		Zemējuma kontūra izbūve un pieslēgšana		kpl.	2
1.7		Zemējuma kontūra nodalītāja kārbas izbūve un pieslēgšana		kpl.	1
1.8		Kabeļu gala uzmavas (kapes) montāža		kpl.	9
1.9		Hidroizolācijas montāža		kpl.	38
2		**Ceļa darbi**			
2.1		Bortu pārbūve un segumu atjaunošana	Skatīt TS-CD daļā	objekts	1
2.2		Esošo ūdensvadu D300 demontāža	Skatīt TS-CD daļā	m	24
2.3		Ūdensvadu D300 galu aizbetonēšana	Skatīt TS-CD daļā	gab.	4
2.4		Lietus kanalizācijas D200 demontāža	Skatīt TS-CD daļā	m	6
2.5		Lietus kanalizācijas gūlijas pārcelšana	Skatīt TS-CD daļā	kpl.	1
2.6		Rievpāļu sienas izbūve h=4m	Skatīt TS-CD daļā	m	20.4
3		**Būvkonstrukcijas**			
3.1		Agrāk ieproj. KTP, betona plātnes (7.1x4.6x0.35m) un pāļu (h=5m) izbūve	Skatīt BK daļā	objekts	1

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
4		**Papildus darbi**			
4.1		Darbu veikšanas projekta izstrāde		objekts	1
4.2		Rakšanas darbu atļaujas saņemšana		objekts	1
4.3		Transporta un gājēju kustības organizēšana		objekts	1
4.4		Koordinātu punktu nospraušana		objekts	1
4.5		Izbūvējamās trases nospraušana dabā, topogrāfa pakalpojums		objekts	1
4.6		Izpilddokumentācijas sagatavošana ar ģeogrāfisko piesaistīšanu pie atvērtās tranšejas		objekts	1
4.7		Dokumentāciju sagatavošana un nodošana		objekts	1
4.8		Esošo norādes zīmju un soliņu pārvietošana un demontāža		objekts	1

Ārējo elektroapgādes tīklu galveno būvizstrādājumu saraksts

Objekts: Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra "Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā
Pasūtījuma Nr. 2023-038

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
2. Materiālu specifikācijā ir ietvertas visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādīti rasējumos.
3. Būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē būvprojekta risinājumi un materiālu specifikācija, kā arī montāžas tehnoloģija un palīgmateriālu izmaksas.
4. Būvprojektā uzrādītās iekārtas un materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētiem, attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst būvprojekta uzstādījumiem un apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas.
5. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. Visas izmaiņas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.
6. Darbi, kas nav atsevišķi uzskaitīti, bet ir loģiski nepieciešami uzskaitīto darbu veikšanai un materiālu un izstrādājumu iebūvei, iekļaujami uzskaitīto darbu izmaksās.

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
1		**Iekārtas, būves un to piederumi**			
1.1	KZS-1	Kompaktās zemspriegumu sadales būve, komplektā ar pamatu, pašpatēriņa sadalni, telpas apgaismojumu, telpas zemējuma kopni, "Lietotāja" durvju atslēgu	"ABB" Konteineris E-House (vai ekvivalents): *- Ar pamatnes ārējiem izmēriem- 3300x1200. *- Pamatne ar izbūvētu lūku 20 kabeļu ievadei. *- Konteinera augstums 2540mm. *- Durvis RAL 9006 no cinkota terauda 2mm. *- Durvju izmērs 2x 1500x2200 *- Jumta segums - daudzslāņu "sendwich" tipa būvpaneļi ar poliuretāna špakteli: t=100 mm. krāsa RAL 9006. *-Sienu segums - daudzslāņu "sendwich" celtniecības paneļi ar poliuretāna špakteli: t=50 mm, krāsa RAL 9006. *- Iekšējais apgaismojums	kpl.	1
1.2	MSA, MSB	Galvenā zemsprieguma sadalne, IP41 izpildījumā (montāža uz pamatnes), ar tukšām rezerves sekcijām (nākotnē iespējams samontēt rezerves automātslēdzi).	Skatīt shēmu lapā ELT-101 3000x1740x630 ar iekļautām rezerves sekcijām, kur montēt rezerves automātslēdžus. "ABB" vai ekvivalents	kpl.	1
1.3		Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi)		kpl.	1
2		**Kabeļi, caurules un to piederumi**			
2.1		Zemsprieguma kabelis, zemē guldāms:			
		AMCMK-4x240/72		m	600
2.2		Gala apdare, kabeļu kurpes kabelim:			
		AL-4x240/72		kpl.	24
		CU-4x240/120		kpl.	9
2.3		Plastmasas caurule, zemē guldāma, ar pagrieziena un savienojuma elementiem:			
		d75mm (750N)	EVOCAB HARD vai ekvivalents	m	2
		d110mm (450N)	EVOCAB FLEX vai ekvivalents	m	12
		d110mm (750N)	EVOCAB HARD vai ekvivalents	m	642
2.4		Signāllenta, platums 125mm		m	357
2.5		Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi)		kpl.	1
3		**Zemējums un tā piederumi**			
3.1		Cinkotā tērauda plakandzelzs 30x3.5mm		m	30
3.2		Zemējuma spaile, universāla, plakandzelzs 30x3.5mm savienošanai ar cinkota tērauda stiepli d=10mm		kpl.	3

Nr.p.k.	Kods	Nosaukums	Marka , tips	Mērv.	Daudzums
					KOPĀ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**
3.3		Zemējuma spaile, universāla, plakandzelzs 30x3.5mm savienošanai savā starpā		gb	4
3.4		Zemējuma kontūru nodalītāja kārba, zemē ierokama		kpl.	1
3.5		Cinkota tērauda stieple PVC apvalkā d=10mm		m	2
3.6		Pretkarozijas lenta		kpl	4
3.7		Hidroizolācijas materiāli		kpl	2
3.8		Palīgmateriāli (skrūves, skavas, un citi montāžai nepieciešamie izstrādājumi)		kpl	1
4		**Ceļa darbi**			
4.1		Materiāli segumu atjaunošanai	Skatīt TS-CD daļā	objekts	1
4.2		Materiāli ūdensvadu demontāžai un galu aizmūrēšanai	Skatīt TS-CD daļā	objekts	1
4.3		Materiāli lietus kanalizācijas demontāžai un gūlijas pārvietošanai	Skatīt TS-CD daļā	objekts	1
4.4		Materiāli rievpāļu sienas izbūvei h=4m, L=20.4m	Skatīt TS-CD daļā	objekts	1
5		**Būvkonstrukcijas**			
5.1		Materiāli betona plātnes (7.1x4.6x0.35m) un pāļu (h=5m) izbūvei	Skatīt BK daļā	objekts	1